

# د افغانستان اسلامي امارت

د امارتي شرکتونو لوی ریاست  
د افغان تيلي کام مخابراتي امارتي شرکت لوی ریاست  
د مالی او اداري معاونیت  
د تدارکاتو ریاست  
د پیرو دلو آمریت  
د تخنیکي او اجناسو پیرو دلو مدیریت

(موضوع: اعمار احاطه سایت جدید توسعوی KND445 با ملحقات مورد ضرورت آن واقع ناحیه 6 ولایت کندهار)

{580}

شماره درخواست نرخدهی:

{1447/2/23}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1404/5/25}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی بیسیم (آمریت RF&BSS)

## تاریخ ترتیب استعلام : ( 23 / 2 / 1447 )

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسئولیت در قبال داوطلب تهیه/ ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
  - 1- جواز تجارتي/ فعاليت/ کار قابل اعتبار؛
  - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
  - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
  - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد. نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیت

امضاء هیت

امضاء هیت

## جدول اقلام و قیمت ها

| شماره                                                                                                          | تفصیلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Item | Unit | Length (m) | Width (m) | Height (m) | Total Qty | Unit Cost | Total Cost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>نام و کوردینات سایت: - 65.684047 - 31.60219218 - KND-445 منطقه گل اخند زاده قلعه، ناحیه 6، ولایت کندهار</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |            |           |            |           |           |            |
| 1                                                                                                              | هموارکاری و آماده سازی ساحه برای کار ساختمانی:<br><b>توضیحات:</b> دورنمودن و پاک کاری ساحه از وجود مواد اضافی و غیر قابل استفاده مانند خاک و خاشاک و غیره، خاک های کنده شده و ضایعات ساختمانی باید به محل از قبل تعیین شده انتقال داده شود. قبل از آغاز کار ساختمانی ساحه باید کاملاً هموار باشد برای این منظور در صورت ضرورت کندنکاری و پرکاری باید صورت گیرد. (نرم بودن و یا سخت بودن ساحه را شرکت قراردادی خود شان در نظر بگیرند که این موضوع به شرکت افغان تیلکام هیچ ربط ندارد.) | 1    | m2   | 12         | 12        |            | 144       |           |            |
| 2                                                                                                              | <b>کندنکاری تهداب: BTS:</b><br><b>توضیحات:</b> در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها، خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    | m3   | 3.20       | 1.70      | 0.10       | 0.544     |           |            |
| 3                                                                                                              | <b>تپک کاری تهداب: BTS:</b><br><b>توضیحات:</b> تپک کاری ساحه کندنکاری شده باید نظر به نوع و چگونگی خاک و مطابق به هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید 98-95 فیصد در نظر گرفته شود.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    | m2   | 3.20       | 1.70      |            | 5.44      |           |            |
| 4                                                                                                              | <b>فرش کردن جغل در تهداب: BTS:</b><br><b>توضیحات:</b> هموارکاری جغل در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجنیر ساحه باید صورت گیرد. مواد مورد استفاده: جغل باکیفیت عالی، حداکثر سایز آن 15 سانتی و حد اقل سایز 8 سانتی متر باشد و در ضخامت 10 سانتی متر فرش گردد.                                                                                                                                                                                                                           | 1    | m3   | 3.20       | 1.70      | 0.10       | 0.54      |           |            |
| 5                                                                                                              | <b>کانکریت سیخ دار (RCC) برای سلب: BTS:</b><br><b>توضیحات:</b> برای اعمار سلب BTS باید از کانکریت سیخ دار مارک 211 ( $\text{kg/cm}^2 \text{ f'c}=3000\text{psi}$ ) استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمند تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد.                                                                                     | 1    | m3   | 3.00       | 1.50      | 0.20       | 0.90      |           |            |
| 6                                                                                                              | <b>ساخت و نصب سایه بان برای پوشش: BTS:</b><br><b>توضیحات:</b> فرم فلزی با تمام بست ها پایه ها و سایر مواد مورد ضرورت با پوشش آهن چادر گیج 24 و استعمال ضد زنگ شامل این مورد بوده و ابعاد و مشخصات آن نظر به نقشه و چگونگی ایجابات ساحوی صورت گیرد. چینل، ناوه آب، عایق کاری، استعمال نمد در جا های مورد ضرورت، میخ و غیره با اجرای کار کامل.                                                                                                                                          | 1    | lum  | 3.00       | 2.00      |            |           |           |            |
| 7                                                                                                              | <b>فینس برای دیوار احاطوی و سیم خاردار بالای فینس:</b><br><b>توضیحات:</b> قطر دایره سیم خاردار باید در طول مسیر ثابت باشد و اندازه آن مطابق نقشه و هدایت انجنیر ساحه در نظر گرفته شود. نصب سیم خاردار با تمام اجزای آن مانند پایه های گولنایز شده Y شکل و غیره صورت گیرد. فینس باید چهارملی باشد خانه های باید شش درشش سانتی باشد                                                                                                                                                     | 1    | m    | 48         |           |            | 48        |           |            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |      |      |      |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|------|------|-------|
| 8  | کنندنگاری تهداب های فینس احاطوی:<br>توضیحات: در کندنگاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک د ر داخل تهداب ها، خاک های کندنگاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.                                                                                                                                                                                   | 17 | m3  | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 1.70  |
| 9  | کانکریت ریزی بدون سیخ ( PCC برای تهداب های فینس احاطوی:<br>توضیحات: کانکریت ترکیب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن ( curing سطح آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمند تازه و با کیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجینیر ساحه صورت گیرد.                                        | 17 | m3  | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 1.36  |
| 10 | کندنگاری تهداب سلب جنراتور و تانکی تیل:<br>توضیحات: در کندنگاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک د ر داخل تهداب ها، خاک های کندنگاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.                                                                                                                                                                            | 1  | m3  | 5.20 | 2.70 | 0.10 | 1.40  |
| 11 | تپک کاری تهداب سلب جنراتور و تانکی تیل:<br>توضیحات: تپک کاری ساحه کندنگاری شده باید نظر به نوع و چگونگی خاک و مطابق به هدایت انجینیر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید 98-95 فیصد در نظر گرفته شود.                                                                                                                                                                              | 1  | m2  | 5.20 | 2.70 |      | 14.04 |
| 12 | فرش کردن جغل در تهداب جنراتور و تانکی تیل:<br>توضیحات: هموارکاری جغل در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجینیر ساحه باید صورت گیرد. مواد مورد استفاده: جغل با کیفیت عالی، حداکثر سایز آن 15 سانتی و حد اقل سایز 8 سانتی متر باشد و در ضخامت 10 سانتی متر فرش گردد.                                                                                                                                | 1  | m3  | 5.20 | 2.70 | 0.10 | 1.40  |
| 13 | کانکریت سیخ دار ( RCC برای سلب جنراتور و تانکی تیل:<br>توضیحات: برای اعمار سلب جنراتور باید از کانکریت سیخ دار مارک 211) $f'c=3000\text{psi}$ $\text{kg/cm}^2$ استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمند تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد. | 1  | m3  | 5.00 | 2.50 | 0.20 | 2.50  |
| 14 | ساخت و نصب سایه بان برای پوشش جنراتور:<br>توضیحات: فرم فلزی با تمام بست ها پایه ها و سایر مواد مورد ضرورت با پوشش آهن چادر گیج 24 و استعمال ضد زنگ شامل این مورد بوده و ابعاد و مشخصات آن نظر به نقشه و چگونگی ایجابات ساحوی صورت گیرد. چینل، ناوه آب، عایق کاری، استعمال نمد در جا های مورد ضرورت، میخ و غیره با اجرای کار کامل.                                                             | 1  | lum | 5.00 | 3.00 |      |       |
| 15 | تهیه و نصب لین برقی برای سویچ و گروپ حویلی:<br>مواد مورد استفاده: وایر مسی عایق کاری شده تعداد هسته: مفرد (یک تار)<br>سایز مقطع: 2.5 ملی متر مربع<br>رنگ: آبی + سرخ و نصولاری، سپاه                                                                                                                                                                                                           | 1  | m   | 10   |      |      | 10    |
| 16 | تهیه و نصب سویچ برای گروپ حویلی:<br>مواد مورد استفاده: سویچ یک دکمه یی 20 امپیره که تمام ابزار آلات و بسته بندی های آن شامل باشد.                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | pcs |      |      |      | 1.00  |
| 17 | تهیه و نصب چراغ (لایت) برای حویلی:<br>مواد مورد استفاده: پروجیکتور لایت 500 وات باید نصب شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | pcs |      |      |      | 1.00  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |      |      |      |      |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|------|------|------|--|
| 18                              | تهیه و نصب یک عدد فیوز بکس:<br>مواد مورد استفاده: یک عدد سرکت بریکر (PCS1) 10(A/AC) مع تمام پرزه جات و وصل کننده های مربوطه فیوز بکس باید داخل شلتر و یا اطاق جنراتور نصب گردد.                                                                                                                                                                                                          | 1 | pcs |      |      |      | 1.00 |  |
| احجام کار برای کار فوندیشن تاور |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |      |      |      |      |  |
| 19                              | انتقال تاور:<br>توضیحات: انتقال تاور ( 30 ) متره گاید ماست از گدام مهتاب قلعه ولایت کابل به سایت ( KND-445)همراه با نصب آن با تمام تجهیزات مورد نیاز در سایت مذکور مطابق مشخصات ضمیمه.                                                                                                                                                                                                   | 1 | L.S |      |      |      | 1.00 |  |
| 20                              | انتقال کیبل تری فلزی (Cable Tray):<br>توضیحات: انتقال کیبل تری فلزی از گدام مهتاب قلعه ولایت کابل به سایت مربوطه با نصب آن در سایت مطابق نقشه و مشخصات ضمیمه.                                                                                                                                                                                                                            | 1 | L.S |      |      |      | 1.00 |  |
| 21                              | رنگمالی تاور مطابق هدایت انجنیر ساحوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | L.S |      |      |      | 1.00 |  |
| 22                              | کندنگاری در کار فوندیشن تاور گاید ماست مطابق نقشه:<br>توضیحات: در کندنگاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها خاک های کندنگاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.                                                                                                                                                              | 1 | m3  | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.12 |  |
| 23                              | کانکریٹ ریزی بدون سیخ ( PCC) در کار فوندیشن تاور گاید ماست مطابق نقشه :<br>توضیحات: کانکریٹ مارک ( 100 ) $\text{kg/cm}^2$ به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن ( curing ) سطح آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمنت تازه و باکیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد. | 1 | m3  | 1.40 | 1.40 | 0.10 | 0.20 |  |
| 24                              | کانکریٹ سیخ دار ( RCC) در کار فوندیشن تاور گاید ماست مطابق نقشه:<br>توضیحات: برای اعمار فوندیشن تاور باید از کانکریٹ سیخ دار مارک ( $211 \text{ kg/cm}^2$ ) $f'c=3000\text{psi}$ استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و باکیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریٹ ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.   | 1 | m3  | 1.40 | 1.40 | 0.40 | 0.78 |  |
| 25                              | کانکریٹ سیخدار RCC برای پایه تهداب تاور گاید ماست مطابق نقشه:<br>توضیحات: برای اعمار پایه تاور باید از کانکریٹ سیخ دار مارک ( $211 \text{ kg/cm}^2$ ) $f'c=3000\text{psi}$ استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمنت تازه و باکیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکریٹ ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.         | 1 | m3  | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.51 |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |     |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|------|------|------|
| 26 | کندنکاری در کار فوندیشن برای کیبل های تاور گاید<br>ماسست مطابق نقشه:<br>توضیحات: در کندنکاری تهداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک در داخل تهداب ها خاک های کندنکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 | m3  | 1.10 | 1.10 | 0.50 | 2.40 |
| 27 | کانکرت ریزی بدون سیخ ( PCC در کار فوندیشن برای کیبل های تاور گاید ماسست مطابق نقشه : توضیحات: کانکرت مارک ( 100 kg/cm <sup>2</sup> به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن ( curing ) سطح آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمیت تازه و باکیفیت عالی، جغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | m3  | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 0.40 |
| 28 | کانکرت سیخ دار ( RCC در کار فوندیشن برای کیبل های تاور گاید ماسست مطابق نقشه: توضیحات: برای اعمار فوندیشن برای کیبل های تاور گاید ماسست باید از کانکرت سیخ دار مارک (f'c=3000psi (211 kg/cm <sup>2</sup> ) استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمیت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکرت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | m3  | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 1.60 |
| 29 | کانکرت سیخ دار ( RCC در کار پایه برای کیبل های تاور گاید ماسست مطابق نقشه: توضیحات: برای اعمار پایه برای کیبل های تاور گاید ماسست باید از کانکرت سیخ دار مارک (f'c=3000psi (211 kg/cm <sup>2</sup> ) استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمیت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و جغل پاک و شسته شده برای کانکرت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. به مدت زمان مناسب آب دهی گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | m3  | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.51 |
| 30 | کندنکاری چاه جهت آرتینگ تاور:<br>چاه برای آرتینگ تاور به قطر 90cm سانی متر با نصب چک کانکرتی با تمامی امور ایجابی آن مطابق نقشه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | m2  | 0.90 | 3.00 |      | 2.70 |
| 31 | تهیه سیستم آرتینگ برای تاور، جنراتور، تانکی تیل و بی تی اس:<br>توضیحات: استفاده از سیم اصلی مسی با سطح مقطع حداقل 25 ملی متر مربع و میله مسی 20 ملی اصلی با ارتفاع 3 متر کلمپ و یا کنکتر اصلی مسی همراه با تیمپول مسی، نمک، ذغال به مقدار ضرورت، سه حلقه چک که قطر هر حلقه آن 90 سانی متر باشد و حد اقل 10 سانی متر با هم فاصله داشته باشد و یک عدد پلیت مسی 60 در 60 به ضخامت 5 ملی متر همراه با یک عدد پایپ 3 انچ پلاستیکی جهت رسانیدن آب تشناب بخاطر مرطوب نگهداشتن چاه در داخل چاه در نظر گرفته شود نیاز است. با تمامی امور ایجابی آن مطابق نقشه و موازی نمودن میله های تاور با میله که در چاه گروندینگ نصب میگردد با استفاده از سیم گروندینگ پی پوش اصلی مسی که مقاومت کلی آرتینگ چاه باید از 3 اوم بلندتر نباشد. | 1 | lum |      |      |      | 1.00 |

نوت:

✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستی استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکی وېل شوی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده ګی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10% لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکي حساب ته جمع او اصلی اویر

بی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیرو دلو آمریت ته تسلیم کړی.

✓ که چیرته کوم ګټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کپړی او د یوګال لپاره به د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی ګډون نه شی کولای.

✓ که چیرته د ګټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوګال په پار افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوګال وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کپړی.

✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات : عدد

مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:

مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)

مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)

مدت ضمانت (ورانتی/ ګرنتی) بعد از تاریخ اكمال:

مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

## مشخصات تخنیکي اجناس

| شماره | اقدام | مشخصات                                          |
|-------|-------|-------------------------------------------------|
|       |       | آدرس مشخص شرکت:<br>ایمیل آدرس شرکت:             |
|       |       | اسم تهیه/ ارائه کننده:                          |
|       |       | اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: |
|       |       | امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده:         |
|       |       | تاریخ:                                          |
|       |       | شماره تلفون حتمی:                               |
|       |       | مهر تهیه/ ارائه کننده                           |

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مودل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

### شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد ، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
  - 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
  - 2- تهیه /ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
  - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
  - 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
  - (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری معیاد ضمانت (وارنتی/ گرننتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

### اصلاح اشتباهات محاسبوی

- (1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:
  - 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
  - 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
  - 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
  - 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
  - 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد